


PŁYTA STROPOWA MONOLITYCZNA PŁ-0.1 H=240  
 DOLNA KRAWĘDŹ +3,42m

ZBROJENIE DOLNE

BETON: C25/30  
 STAL: A-IIIIN' (Rb500W)  
 OTULINA: 35mm



PŁ-0.1 - ZBROJENIE DOLNE				
Nr	Długość	Ilość	Średnica	Długość
1	6400	71	12	454,4
2	10955	40	12	438,2
3	2605	48	12	125,04
Długość ogółem [m]			12	1017,64
Masa jednostkowa [kg]			12	0,888
Masa całkowita [kg]			12	903,66
1 SZTUKA [kg]				903,66
SZTUK:	1	RAZEM		903,66



PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE  
 Mirosław Wierzyk  
 ul. Serbska 29  
 601 945 443  
 58-100 Świdnica  
 mirek.wierzyk@wp.pl

obiekt: ROZBUDOWA SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH O KAPLICĘ

adres: UL. LEŚNA DZ. NR 2685/10

inwestor: TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO  
 W ŚWIDNICY 58-100 ŚWIDNICA UL. WESTERPLATIE 51

PŁYTA STROPOWA PŁ-0.1- ZBROJENIE DOLNE

PROJEKT TECHNICZNY

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

rys.nr

K-07

skala: 1:50

19.10.2021r.

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. Piotr Wierzyk  
 DOS/0090/PWBKb/17

mgr inż. Andrzej Hryciuk  
 upr. AU-F 2/32/79 UW w Wałbrzychu